

Bordereau de Prix Global et Forfaitaire

n° de Prix	Description des prestations	Quantité	Prix Unitaire HT	Total
1	INSTALLATION, SIGNALISATION, PREPARATION ET TERRASSEMENT 1.2 Installation de chantier, ce prix rémunère forfaitairement : <ul style="list-style-type: none"> - l'amenée du matériel de transport et de mise en œuvre - l'aménagement des aires de stockage pour les agrégats ou les approvisionnements - les clôtures et barricades éventuelles - la mise à disposition et l'entretien des locaux sociaux prévus par la législation du travail (réfectoire, vestiaire, sanitaire...) - l'aménagement éventuel des chemins d'accès provisoires au chantier et leur entretien pendant les travaux - les frais éventuels d'occupation de terrain - la remise en état des lieux après achèvement des travaux - le repliement du matériel - le nettoyage constant du chantier 			
		Sous total		
1.2	Signalisation de chantier, ce prix rémunère forfaitairement : <ul style="list-style-type: none"> - la signalisation provisoire du chantier - la fourniture et la pose des panneaux, barrières, lampes, feux tricolores éventuels - conformément à la réglementation en vigueur la signalisation amont et aval du chantier au sein de la commune et sur la route départementale - la fourniture d'un plan de signalisation avec détail des panneaux à faire valider par la maîtrise d'œuvre - les permissions de voirie 			
		Sous total		
1.2	Etudes d'exécution : Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation les études d'exécution du chantier et comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> - l'établissement de tous les plans d'exécutions et spécification à l'usage du chantier en cohérence avec les plans de synthèses - la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d'assurer la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage dans le respect des dispositions techniques, architectural et d'exploitation. - l'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux - la réalisation de sondages éventuels du terrain existant avec remise en état. - étude de tous les niveaux nécessaires à la réalisation du chantier - réalisation des études d'exécution pendant la période de préparation du chantier - établissement de tous les plans sur support informatique en version Autocad 2007 ou supérieure. - L'ensemble de tous ces documents doit être validé par le maître d'œuvre avant le début de l'exécution des travaux - Si les documents ne sont pas validés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur devra modifier ses documents sans délai supplémentaire 			
		Sous total		

2	VOIRIE		
2.1	Démolition et déblais : Ce prix rémunère, la découpe soignée d'enrobés ou béton, Nettoyage de terrain, L'exécution de déblai en terrain de toute nature - le piquetage en fonction du projet - l'extraction par tous moyens appropriés - l'évacuation des matériaux en décharge au choix et frais de l'entrepreneur - la démolition de béton ou de maçonnerie existant - les piquetages complémentaires et spéciaux - la protection des canalisations et réseaux rencontrés - les frais d'étalement et de blindage - les dispositifs de sécurités et gardiennage - les mesures destinées à assurer la circulation dans l'emprise des travaux - l'utilisation du brise roche ou du compresseur - le chargement et l'évacuation des gravats vers un centre agréé - les frais éventuels de redevance du centre agréé - la réfection des dégâts occasionnés		
		Sous total	
2.2	Remblai et Substitution Ce prix rémunère : - la fourniture de roches de 500/800kg - la fourniture sur chantier remblai couche de fondation 40/100 de type caillasse - le réglage et le compactage de la grave par couche maximale de 0.20m - le géotextile classe 4 - Le prix s'applique pour les essais de plaque, conforme à l'étude de sol		
		Sous total	
2.3	Ouvrage Hydraulique Ce prix rémunère : - réalisation du radier en béton pour la pose des monovoutes - le transport des éléments préfa depuis le fournisseur jusqu'au chantier - la manutention et la pose de tous les éléments préfa (monovoutes et acrotère) - les poteaux de béton armé et le chaînage de liaison des monovoutes - réalisation du tablier de roulement en béton armé raccordé au voirie existante - mise en place d'une sous couche de 40/100 de type caillasse refermé par du grave de 30/15 posé sur géotextile type classe 4 - réalisation et pose de garde corps ou glissière de sécurité peint - fourreaux mise en attente destiné au concessionnaires (EDF, Telecom, Assainissement EU et Eau potable) - réalisation et pose de garde corps ou glissière de sécurité peint - la protection des têtes d'ouvrage en amont et en aval par un enrochement sur 2ml		
		Sous total	
		Montant total HT	
		TVA	
		Montant total TTC	